Kosztorys wstępny

Wykonanie sieci LAN w przychodni lekarskiej przy ulicy Zielonej w Warszawie

Nazwa i adres zamawiającego

Przychodnia Lekarska "Zdrowie Plus" ul. Zielona 15 00-123 Warszawa NIP: 123-456-78-90

Tel.: +48 22 123 45 67

Email: kontakt@zdrowieplus.pl

Nazwa jednostki opracowującej kosztorys

Sławomir Michajlidis ul. Przykładowa 25 01-234 Pacanowo NIP: 456-789-12-34

Tel.: +48 600 123 456 Email: smichajlidis@gmail.com

Wartość kosztorysowa:

Kosztorys sporządził:

Sławomir Michajlidis

Podpis sporządzającego:

1. Ogólna charakterystyka prac objętych kosztorysem

Montaż i instalacja lokalnej sieci komputerowej w budynku przy ulicy Zielonej.

1.1 Podstawa sporządzenia kosztorysu:

- Specyfikacja projektu sieci lokalnej,
- Wizja lokalna,

1.2 Zakres prac:

- Instalacja korytek kablowych dla okablowania poziomego w przestrzeni sufitu podwieszanego,
- Instalacja okablowania poziomego przewód F/UTP w kategorii 6. Przewody są prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego,
- Instalacja gniazd abonenckich, zgodnie z normą TIA/EIA 568B na wysokości 25 cm od podłogi,
- Montaż szafy dystrybucyjnej typu rack w rejestracji, wiszącej, w rozmiarze 12U.

2. Długości przewodów, które zostaną użyte do stworzenia sieci LAN

Połączenie z do	Długość korytek (m)	Długość przewodów (m)
Szafa rack - rejestracja	4	24
Rejestracja - gabinet nr 1	9	22
Rejestracja - gabinet nr 2	9	32
Rejestracja - gabinet nr 3	9	42
Rejestracja - gabinet nr 4	10	24
Rejestracja - gabinet nr 5	4	16
Rejestracja - gabinet nr 6	9	26
Rejestracja - gabinet nr 7	9	36
Razem:	63	222

3. Przedmiar prac

Nazwa	Jednostka miary	Liczba	Roboczo- godziny
Montaż szafy dystrybucyjnej wiszącej	-	-	3
Układanie korytek kablowych	metr	63	12,6
Montaż podwójnych gniazd abonenckich	sztuka	16	4,8
Instalacja okablowania w gniazdach i patchpanelu oraz odpowiednie oznakowanie	sztuka	34	34
Montaż patchpanela, organizera przewodów oraz listwy zasilającej w szafie typu rack	-	-	2
Porządkowanie instalacji	-	-	1
		Razem:	57,4

4. Bezpośrednie nakłady rzeczowe

Nazwa	Jednostka	Liczba			
Szafa typu rack					
Szafa instalacyjna rack wisząca 19" 12U	sztuka	1			
Patchpanel 19"/1U kat. 6, ekranowany, 24 porty	sztuka	1			
Organizer poziomy przewodów 19"/1U - grzebieniowy z listwą zaślepiającą	sztuka	1			
Patchcordy 0,5 m kat. 6	sztuka	18			
Półka na dokumentację	sztuka	1			
Listwa zasilająca	sztuka	1			
Przewody do sieci komputerowej, gniazda, kanały					
Przewód F/UDP kat. 6, drut	metr	222			
Gniazdo sieciowe podwójne natynkowe 2*RJ-45	sztuka	9			
Kanały kablowe PCV 2 m, 25x40	metr	63			
Elementy dodatkowe					
Opaska zaciskowa	sztuka	100			